

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860200  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES SAN PEDRO, MIGUEL HIDALGO, MARIANO MATAMOROS, BENITO JUAREZ, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE HIDALGO.  
 LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO  
 MUNICIPIO: JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE			
---------------	--	--	--

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

**CATÁLOGO BASE**

**REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES SAN PEDRO, MIGUEL HIDALGO, MARIANO MATAMOROS, BENITO JUÁREZ, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE HIDALGO, DE JALACINGO, VER.**

**1 PRELIMINARES**

HAJ-DLP-011	DESMONTAJE DE POSTE LUMINARIA CON RECUPERACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MT., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
-------------	---	-----	------

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**2 ALBAÑILERIA**

HAJ-EXC-020	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	24.60
HAJ-ELE-810	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA POLIFLEX DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	207.80
HAJ-RNO-005	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	23.69

**IMPORTE DE ALBAÑILERIA**

**3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

HAJ-ELE-460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) CALIBRE No. 12, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	531.60
HAJ-BCP-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO PARA COLOCACION DE POSTE DE LUMINARIA DE MEDIDAS 0.30 X 0.60 X 0.60 M, CON 4 ANCLAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	6.00
HAJ-RPM-015	REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 7.00 MT., ALTURA CON BRAZO DE 1.80 MT., INCLUYE: MANIOBRAS, RASPADO, LIJADO, PRIMER, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	4.00
HAJ-ELE-291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 7 M DE ALTURA Y BRAZO METALICO DE 1.20 M., DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, FLETES, MANIOBRAS Y ELEVACIONES.	PZA	2.00

**IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

**4 ALUMBRADO PÚBLICO**

HAJ-DLM-005	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES HASTA UNA ALTURA DE 11.00 MT., INCLUYE: MANIOBRAS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	85.00
HAJ-BRZ-120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO CON PERCHA DE 38 MM., DE DIÁMETRO, 1.20 MT., DE LARGO, INCLUYE: ABRAZADERA, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	85.00
HAJ-LMLD-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CITY PLUS DE 30 WATTS., CON FOTOCELDA INCLUIDA, INCLUYE: MANIOBRAS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	85.00

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860200  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES SAN PEDRO, MIGUEL HIDALGO, MARIANO MATAMOROS, BENITO JUAREZ, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE HIDALGO.  
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO  
MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

HAJ-ELE-460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) CALIBRE No. 12, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	255.00
HAJ-ELE-1005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO DE ALUMINIO ACSR A COBRE (ACSR 6 - CU14), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	85.00

**IMPORTE DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES SAN PEDRO, MIGUEL HIDALGO, MARIANO MATAMOROS, BENITO JUÁREZ, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE HIDALGO, DE JALACINGO, VER.**

**IMPORTE DE CATÁLOGO BASE**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ