

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860078
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ORILLA DEL MONTE.
 LOCALIDAD: ORILLA DEL MONTE
 MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

CATÁLOGO BASE

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ORILLA DEL MONTE, DE JALACINGO, VER.

1

TECHOS DE CONCRETO

HAJ-HCE-310	CIMBRA COMÚN EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	503.77
HAJ-HAE-020	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 3 (3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	3.76
HAJ-ELE-600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	38.00
HAJ-ELE-800	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA POLIFLEX DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	315.40
HAJ-CON-190	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2., HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	50.38

IMPORTE DE TECHOS DE CONCRETO

IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ORILLA DEL MONTE, DE JALACINGO, VER.

IMPORTE DE CATÁLOGO BASE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ