

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860201  
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL.  
 LOCALIDAD: JALACINGO  
 MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



**CATÁLOGO BASE**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

**CATÁLOGO BASE**

**CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JALACINGO, VER.**

**1**

**TECHOS DE CONCRETO**

HAJ-HCE-310	CIMBRA COMÚN EN LOSAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	430.00
HAJ-HAE-020	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 3 ( 3/8" ), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	TON	3.15
HAJ-ELE-600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	30.00
HAJ-ELE-800	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA POLIFLEX DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	297.50
HAJ-CON-190	ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2., HECHO EN OBRA EN LOSAS PLANAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.	M3	43.00

**IMPORTE DE TECHOS DE CONCRETO**

**IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JALACINGO, VER.**

**IMPORTE DE CATÁLOGO BASE**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ