

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860301  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: MIGUEL HIDALGO - PLAN DE HIDALGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO.  
 LOCALIDAD: PLAN DE HIDALGO  
 MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



**CATÁLOGO BASE**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>CATALOGO BASE</b>			
<b>REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: MIGUEL HIDALGO - PLAN DE HIDALGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO.</b>			
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
HAJ-TYN-020	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	784.00
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES</b>			
<b>2</b>	<b>TERRACERÍAS Y BASE HIDRAULICA</b>		
HAJ-EXC-020	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	173.23
HAJ-ACA-050	ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	207.88
HAJ-ACA-080	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3/KM	207.88
HAJ-CYC-242	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES (BAILARINA), INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M2	560.00
HAJ-BAS-017	BASE HIDRÁULICA 70 - 30 % ( GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE ) COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL., INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	105.58
<b>IMPORTE DE TERRACERÍAS Y BASE HIDRAULICA</b>			
<b>3</b>	<b>RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO</b>		
HAJ-PAV-050	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	553.70
HAJ-GUA-506	DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2, CON SECCIÓN DE 15 x 30 CM., ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS DE LA CORONA, REFORZADO CON UN ARMEX, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	42.00
HAJ-JUN-050	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	186.00
HAJ-JUN-060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	186.00

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860301  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: MIGUEL HIDALGO - PLAN DE HIDALGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO.  
 LOCALIDAD: PLAN DE HIDALGO  
 MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



**CATÁLOGO BASE**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

**IMPORTE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO**

<b>4</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
H AJ-LPZ-040	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	784.00

**IMPORTE DE LIMPIEZA**

**IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: MIGUEL HIDALGO - PLAN DE HIDALGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO.**

**IMPORTE DE CATALOGO BASE**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ