


**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860011  
 DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PRIVADA DIVINA PROVIDENCIA DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.  
 LOCALIDAD: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN  
 MUNICIPIO: JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

**CATÁLOGO BASE**

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.**

**1**

**PRELIMINARES**

HAI-TYN-030	TRAZO Y ALINEAMIENTO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	ML	65.00
HAI-RET-957	RETIRO DE POSTES EXISTENTES, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RECUPERACION DE POSTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00
HAI-RET-950	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
HAI-REU-041	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DOS, TRES O CUATROS HILOS, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	65.00

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**2**

**POSTES**

HAI-ELE-049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 13-600 DE CONCRETO INCLUYE: EXCAVACIÓN, HINCADO, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00
-------------	---	-----	------

**IMPORTE DE POSTES**

**3**

**ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN**

HAI-ELE-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VS2N, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
HAI-ELE-785	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VR20, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
HAI-ELE-037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VR2N, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

**IMPORTE DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN**

**4**

**TRANSFORMADORES**

HAI-ELE-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA BANCO DE TRANSFORMACIÓN TIPO 1TR2A DE 10 A 25 KVA-2F, 13200-/240/120V, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES (HERRAJES), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
HAI-ELE-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO 1TR2A DE 10 KVA-2F, 13200-/240/120V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

**IMPORTE DE TRANSFORMADORES**

**5**

**ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN**

HAI-ELE-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R3, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
HAI-ELE-026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R1 EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



**No. DE OBRA:** 2023300860011  
**DESCRIPCIÓN:** AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PRIVADA DIVINA PROVIDENCIA DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.  
**LOCALIDAD:** JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN  
**MUNICIPIO:** JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>IMPORTE DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN</b>			
<b>6 RETENIDAS</b>			
HAJ-ELE-706	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RVDEA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>IMPORTE DE RETENIDAS</b>			
<b>7 PROTECCIONES</b>			
HAJ-ELE-709	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO CLASE 15 KVA CON ESLABÓN FUSIBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
HAJ-ELE-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO CLASE 27 KVA CON ESLABON FUSIBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
HAJ-ELE-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
HAJ-ELE-710	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
<b>IMPORTE DE PROTECCIONES</b>			
<b>8 CONDUCTORES</b>			
HAJ-ELE-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR CAL. 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	4.53
HAJ-ELE-905	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE SEMI AISLADO XLP 15 KV, ACSR CAL. 3/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	136.50
HAJ-ELE-032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47.25
<b>IMPORTE DE CONDUCTORES</b>			
<b>9 ACOMETIDAS</b>			
HAJ-ELE-997	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS AÉREAS PARA RECIBIR SERVICIO DE C.F.E., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
HAJ-ELE-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO PARA MEDICIÓN DE C.FE. CON VARILLA COPERWELD Y CONECTOR PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
<b>IMPORTE DE ACOMETIDAS</b>			
<b>IMPORTE DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.</b>			
<b>IMPORTE DE CATÁLOGO BASE</b>			

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ