

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860025
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES: JALACINGO - MELCHOR OCAMPO, MEDIANTE EL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO.
LOCALIDAD: MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO: JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CATÁLOGO BASE			
1	PRELIMINARES		
H AJ-TYN-020	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	935.90
H AJ-JUN-050	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	838.16
H AJ-DEM-087	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	44.68
H AJ-ASF-002	DEMOLICIÓN, REMOCIÓN Y LIMPIEZA MANUAL DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN ZONAS AISLADAS, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	891.22
H AJ-EXC-020	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	72.19
H AJ-ACA-040	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	159.83
H AJ-ACA-070	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	159.83
IMPORTE DE PRELIMINARES			
2	BASE HIDRÁULICA		
H AJ-ADB-007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA DE 1-1/2" A FINOS NORMA SCT, DEL BANCO DERRUMBADAS UBICADO A 73 KMS. DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA, INCLUYE: SOLO PAGO DE REGALÍAS CON CARGA MECÁNICA.	M3	175.53
H AJ-ACA-010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE: CARGA A CAMIÓN.	M3	175.53
H AJ-ACA-070	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	12,638.16
H AJ-BAS-040	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, (NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENO- GRAVOSO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	12.52
H AJ-BAS-045	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CON EQUIPO MECÁNICO (NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL NI ACARREO DESDE EL BANCO DEL MATERIAL ARENO-GRAVOSO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	127.86
IMPORTE DE BASE HIDRÁULICA			
3	BACHEO ASFALTICO		
H AJ-ASF-021	LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	935.90
H AJ-ASF-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN DE 1.5 LT POR M2, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, POREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	935.90
H AJ-ASF-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN DE 1.2 LT., POR M2, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	935.90

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860025
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES: JALACINGO - MELCHOR OCAMPO, MEDIANTE EL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO.
LOCALIDAD: MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO: JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
HAJ-BASF-005	BACHEO MANUAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM., DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFÁLTICO AC20 Y AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MANUAL, MATERIAL PUESTO EN PLANTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	83.46
HAJ-CASF-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO AC20 Y AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PUESTO EN PLANTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	852.44
HAJ-ACA-010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE: CARGA A CAMIÓN.	M3	60.83
HAJ-ACA-070	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	1,520.75

IMPORTE DE BACHEO ASFALTICO

IMPORTE DE CATÁLOGO BASE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ