

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860051
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS CALLES: URSULO GALVAN, EMILIANO ZAPATA, 5 DE MAYO, BENITO JUAREZ, 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
 LOCALIDAD: JALACINGO
 MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

CATÁLOGO BASE

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS CALLES: URSULO GALVAN, EMILIANO ZAPATA, 5 DE MAYO, BENITO JUAREZ, 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

1 SEÑALAMIENTO VERTICAL

HAI-TYN-020	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	19.44
HAI-DEM-025	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	19.44
HAI-EXC-020	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	7.78
HAI-ACA-030	ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	11.21
HAI-DAD-030	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CONCRETO DE SECCION DE 30 X 30 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	7.78
HAI-SEÑ-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA VERTICAL INFORMATIVA VIAL DE 61 X 61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA SIN CEJA CAL. 16 Y VINIL REFLEJANTE, INCLUYE: POSTE DE 2" X 2" DE 3 MTS. DE FIERRO GALVANIZADO, TORNILLERIA Y COLOCACIÓN.	PZA	216.00
HAI-SEÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA VIAL DE 61 X 61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA SIN CEJA CAL. 16 Y VINIL REFLEJANTE, INCLUYE: TORNILLERIA Y COLOCACIÓN.	PZA	4.00
HAI-PIS-050	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	18.79

IMPORTE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL

2 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

HAI-PAV-091	TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.20 M. DE ANCHO Y ESPESOR PROMEDIO DE 0.13 MT., CON CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EN 7 CM., DE ESPESOR ABAJO DEL NIVEL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	9.36
HAI-PRY-005	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO EN BALIZAMIENTO PARA PASO PEATONAL EN FRANJAS DE 40 CM., DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	9.36
HAI-RPG-005	RASPADO, RETIRO, LIJADO Y LAVADO DE PINTURA EXISTENTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 30 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1,000.00
HAI-PIN-080	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	1,000.00

IMPORTE DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2022300860051
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS CALLES: URSULO GALVAN, EMILIANO ZAPATA, 5 DE MAYO, BENITO JUAREZ, 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: JALACINGO
MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS CALLES: URSULO GALVAN, EMILIANO ZAPATA, 5 DE MAYO, BENITO JUAREZ, 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

IMPORTE DE CATÁLOGO BASE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ