

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860050  
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC.  
 LOCALIDAD: OCOTEPEC  
 MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

**CATÁLOGO BASE**

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO**

**1 PRELIMINARES**

HAJ-TYN-020	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	180.00
-------------	---	----	--------

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**2 CIMENTACIÓN**

HAJ-EXC-020	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	74.60
-------------	---	----	-------

HAJ-PYA-030	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	99.40
-------------	---	----	-------

HAJ-CIM-010	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	40.84
-------------	--	----	-------

HAJ-DAD-010	DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2., DE 30 X 30 X 60 CM., ARMADO ARMEX, INCLUYE: ANCLAJE EN CIMIENTO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	60.00
-------------	--	-----	-------

HAJ-RNO-005	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	27.30
-------------	---	----	-------

**IMPORTE DE CIMENTACIÓN**

**3 ALBAÑILERIA**

HAJ-EST-110	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	164.00
-------------	--	----	--------

HAJ-MUR-050	MURO DE BLOCK DE TEPESIL DE 12 X 20 X 40 CM., EN 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	345.56
-------------	--	----	--------

HAJ-EST-290	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	176.82
-------------	--	----	--------

HAJ-EST-530	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	184.00
-------------	---	----	--------

HAJ-APL-100	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.00 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	814.36
-------------	---	----	--------

HAJ-EMB-030	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	191.00
-------------	--	----	--------

HAJ-PIS-030	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	156.75
-------------	--	----	--------

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860050  
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC.  
 LOCALIDAD: OCOTEPEC  
 MUNICIPIO: JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>IMPORTE DE ALBAÑILERIA</b>			
<b>4</b>	<b>HERRERÍA</b>		
HAJ-MNT-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 3" X 1-1/2" CALIBRE 14", INCLUYE: HABILITADO, MONTAJE, SOLDADO, 1 MANO DE PRIMER, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	297.78
HAJ-LAM-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 32, INCLUYE: MONTAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	251.81
HAJ-HER-380	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 Y TABLERO DE LAMINA TROQUELADA, DE 0.90 X 2.10 MT., Y CRISTAL CLARO DE 3 MM., EN LA PARTE SUPERIOR, CON CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 717 , ACABADO PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, INCLUYE: AMACIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	10.00
HAJ-HER-390	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN PERFILES TUBULARES CALIBRE 18 DE 2" DE ANCHO, DOS HOJAS ABATIBLES Y UNA FIJA, DE 2.00 X 1.00 MT., CON CRISTAL CLARO DE 3 MM., ACABADO PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, INCLUYE: AMACIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	10.00
<b>IMPORTE DE HERRERÍA</b>			
<b>5</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
HAJ-ELE-900	SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON CAJA Y TUBERÍA DE PVC LIGERO, INCLUYE: RANURADO, SOQUET, FOCO AHORRADOR, APAGADOR, CONTACTO, PLACA 2-3 VENTANAS, CABLEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	SALIDA	10.00
<b>IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>			
<b>6</b>	<b>ACABADOS</b>		
HAJ-PIN-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.	M2	85.62
<b>IMPORTE DE ACABADOS</b>			
<b>7</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
HAJ-LPZ-040	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	180.00
<b>IMPORTE DE LIMPIEZA</b>			
<b>IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO</b>			
<b>IMPORTE DE CATÁLOGO BASE</b>			

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ