

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860019
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES VISTA HERMOSA, VICENTE SUAREZ, FERNANDO MONTES DE OCA, GUADALUPE J. RODRIGUEZ, 24 DE FEBRERO, PRIVADA DE URSULO GALVAN Y CERRADA DE GUADALUPE J. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE JALACINGO.
LOCALIDAD: JALACINGO
MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

CATÁLOGO BASE

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES VISTA HERMOSA, VICENTE SUAREZ, FERNANDO MONTES DE OCA, GUADALUPE J. RODRIGUEZ, 24 DE FEBRERO, PRIVADA DE URSULO GALVAN Y CERRADA DE GUADALUPE J. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE JALACINGO.

1

PRELIMINARES

HAJ-EXC-020	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	14.85
HAJ-ELE-810	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA POLIFLEX DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	123.00
HAJ-RNO-005	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	14.16

IMPORTE DE PRELIMINARES

2

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

HAJ-ELE-460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) CALIBRE No. 12, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	305.60
HAJ-BCP-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA PARA COLOCACIÓN DE POSTE DE LUMINARIA DE MEDIDAS 0.30 X 0.60 X 0.60 MT., CON 4 ANCLAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00
HAJ-ELE-291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 7 MT., DE ALTURA Y BRAZO METALICO DE 1.20 MT., DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, FLETES, MANIOBRAS, ELEVACIONES.	PZA	3.00

IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3

ALUMBRADO PÚBLICO

HAJ-DLM-005	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL AL AYUNTAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	PZA	47.00
HAJ-BRZ-120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO GALVANIZADO CON PERCHA DE 38 MM., DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	45.00
HAJ-LMLD-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED MARCA PHILCO DE 80 WATTS, CURVA II MEDIA, SUPRESOR DE PICOS 10 KV, MODELO 57055, CON FOTOCELDA, INCLUYE: MANIOBRAS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	50.00
HAJ-ELE-460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) CALIBRE No. 12, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	282.00
HAJ-ELE-1005	SUSMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO DE ALUMINIO ACSR A COBRE (ACSR 6 - CU14), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	47.00

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860019

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES VISTA HERMOSA, VICENTE SUAREZ, FERNANDO MONTES DE OCA, GUADALUPE J. RODRIGUEZ, 24 DE FEBRERO, PRIVADA DE URSULO GALVAN Y CERRADA DE GUADALUPE J. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE JALACINGO.

LOCALIDAD: JALACINGO

MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

IMPORTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES VISTA HERMOSA, VICENTE SUAREZ, FERNANDO MONTES DE OCA, GUADALUPE J. RODRIGUEZ, 24 DE FEBRERO, PRIVADA DE URSULO GALVAN Y CERRADA DE GUADALUPE J. RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE JALACINGO.

IMPORTE DE CATÁLOGO BASE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ