

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860057
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO.
LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO
MUNICIPIO: JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

CATÁLOGO BASE

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, DE JALACINGO, VER.

1

PRELIMINARES

HAJ-TYN-030	TRAZO Y ALINEAMIENTO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	ML	98.00
HAJ-RET-957	RETIRO DE POSTES EXISTENTES, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RECUPERACION DE POSTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00
HAJ-RET-950	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
HAJ-RET-956	RETIRO DE SISTEMA DE TIERRAS Y TIERRAS FÍSICAS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RECUPERACIÓN DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00
HAJ-REU-041	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DOS, TRES O CUATROS HILOS, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	98.00

IMPORTE DE PRELIMINARES

2

POSTES

HAJ-ELE-049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE 13-600 DE CONCRETO INCLUYE: EXCAVACIÓN, HINCADO, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00
-------------	---	-----	------

IMPORTE DE POSTES

3

ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN

HAJ-ELE-931	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO AD20, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
-------------	--	-----	------

IMPORTE DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN

4

TRANSFORMADORES

HAJ-ELE-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA BANCO DE TRANSFORMACIÓN TIPO 1TR2A, DE 10 A 25 KVA-2F, 13200/240/120V, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES (HERRAJES), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
HAJ-ELE-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO 1TR2A DE 10KVA-2F, 13200-240/120V, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

IMPORTE DE TRANSFORMADORES

5

ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860057
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO.
LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO
MUNICIPIO: JALACINGO, VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
HAJ-ELE-705	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
IMPORTE DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN			
6 RETENIDAS			
HAJ-ELE-042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
HAJ-ELE-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IMPORTE DE RETENIDAS			
7 PROTECCIONES			
HAJ-ELE-709	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO CLASE 15 KVA CON ESLABÓN FUSIBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
HAJ-ELE-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IMPORTE DE PROTECCIONES			
8 ACOMETIDAS			
HAJ-ELE-997	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS AÉREAS PARA RECIBIR SERVICIO DE C.F.E., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
HAJ-ELE-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO PARA MEDICIÓN DE C.FE.CON VARILLA COPERWELD CON CONECTOR PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
IMPORTE DE ACOMETIDAS			
IMPORTE DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, DE JALACINGO, VER.			
IMPORTE DE CATÁLOGO BASE			

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ