

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2023300860069  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO ENTRE SALVADOR DIAZ MIRÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CIUDAD DE JALACINGO, VER.  
 LOCALIDAD: JALACINGO  
 MUNICIPIO: JALACINGO,VER.



CATÁLOGO BASE			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

**CATÁLOGO BASE**

**REHABILITACIÓN DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO ENTRE SALVADOR DIAZ MIRÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CIUDAD DE JALACINGO, VER.**

**1**

**PRELIMINARES**

HAI-TYN-020	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	498.59
HAI-JUN-050	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	232.25
HAI-DEM-087	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	391.52
HAI-DEM-093	DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICION DE CONCRETO MEDIDAS 15 X 20 X 40 CM., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	ML	18.70
HAI-DEM-025	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	109.61

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**2**

**REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

HAI-EXC-140	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	58.35
HAI-ACA-040	ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	181.25
HAI-ACA-070	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	181.25
HAI-AYC-222	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA TERRACERIA (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MANUALES (BAILARINA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	391.52
HAI-BAS-017	BASE HIDRÁULICA 70 - 30 % ( GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE ) COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	391.52
HAI-PDV-531	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO TRAFICO PESADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00
HAI-PAV-050	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	391.52
HAI-PAV-080	TOPE TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE SECCIÓN 1.20 MT. DE ANCHO Y ESPESOR PROMEDIO DE 0.08 M, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y APLICACIÓN DE PINTURA.	ML	3.60
HAI-JUN-050	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	117.00

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ

**H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**



**No. DE OBRA:** 2023300860069  
**DESCRIPCIÓN:** REHABILITACIÓN DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO ENTRE SALVADOR DIAZ MIRÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CIUDAD DE JALACINGO, VER.  
**LOCALIDAD:** JALACINGO  
**MUNICIPIO:** JALACINGO,VER.



<b>CATÁLOGO BASE</b>			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
HAI-JUN-060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	117.00
<b>3</b>	<b>IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
HAI-GUA-190	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.70
HAI-AYC-045	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, (DESPLANTES DE PISOS Y BANQUETAS).	M2	109.61
HAI-BAN-040	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	109.61
HAI-RLV-005	RASPADO, LIJADO Y LAVADO DE GUARNICIONES EXISTENTES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	355.60
HAI-PIN-080	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	374.30
<b>4</b>	<b>IMPORTE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LIMPIEZA</b>		
HAI-LPZ-040	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	492.17
	<b>IMPORTE DE LIMPIEZA IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO ENTRE SALVADOR DIAZ MIRÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CIUDAD DE JALACINGO, VER. IMPORTE DE CATÁLOGO BASE</b>		

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OLIVERIO LIBREROS MUÑOZ